



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 5838, fax +4891 42 45 432
wosr@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

1-9, 20

hid
02.09.23

ZUK Szczecin
Wpł. 2023-08-31
L.dz. 6201 Podpis [Signature]

Szczecin, 2023-08-30
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125 A
71-080 Szczecin

Nasz znak: WOŚr-VIII.7012.1.22.2023.JC

Dotyczy: wniosku o odstępstwo od obowiązków wynikających z Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin dla zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali”.

W odpowiedzi na pismo znak: WIR.170.24.2023.PH z dnia 28 lipca 2023r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin informuje, że wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przygotowania dokumentacji zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie *Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin* (z późn. zm.) dla zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali”.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje fragment działki nr 9 obręb 4103, podzielonej na użytek rekreacyjno-wypoczynkowy „BZ” oraz użytek leśny „Ls”. Na terenie oznaczonym „BZ” nie zachodzi ryzyko kolizji z drzewostanem, co zgodnie z § 14 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 stanowi podstawę do udzielenia zgody na odstępstwo od obowiązków wynikających z ww. Zarządzenia. Część działki oznaczona „Ls” wchodzi w zakres lasów miejskich i zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 140/21 jest wyłączona z obowiązków nałożonych ww. Zarządzeniem.

Jednocześnie zaleca się, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu prac na istniejącą zieleń, aby wszelkie prace prowadzone w ramach przedmiotowej inwestycji realizowane były zgodnie z wytycznymi opracowanymi na podstawie ww. zarządzenia (załącznik 1). Ponadto ogrodzenie powinno mieć wysokość maksymalnie 1 m oraz lekką, estetyczną formę, a jego przebieg, w celu zachowania prawidłowych odległości od istniejących drzew, może zostać podzielony na mniejsze meandrujące między drzewami odcinki. Rekomendowane kolory ogrodzenia: RAL 5024, 6033 lub 5023.

W Wydziale Ochrony Środowiska sprawę prowadzi Joanna Czerwińska, tel. 91 480 20 31, e-mail: jczerwinska@um.szczecin.pl.

Załączniki:

1. Wytyczne do przeprowadzenia prac inwestycyjnych – budowa ogrodzenia
2. Wzór ogrodzenia

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR ZUK
[Signature]
Aneta Kieszowska

Załącznik 1. Wytyczne do przeprowadzenia prac inwestycyjnych – budowa ogrodzenia.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew zakazuje się:

- uszkodzania korzeni (odcięcie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiżdżenie, odkrycie lub przesuszenie);
- doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, złamania gałęzi i konarów);
- zmiany poziomu gruntu;
- zmiany w strukturze i wilgotności gleby;
- zagęszczenia (ubicia) gleby, które jest nieodwracalne.

1. Należy przygotować rysunek do prac wykonawczych wykonany na aktualnej mapie zawierający dokładny przebieg planowanego ogrodzenia – ogrodzenie powinno być odsunięte minimum 1,5 m od istniejących drzew.
2. Należy przeszkolić pracowników w zakresie ochrony drzew oraz sposobu prowadzenia prac.
3. Należy przed przystąpieniem do prac związanych z montażem ogrodzenia zabezpieczyć pnie drzew. Ze względu na prowadzenie prac w bliskiej lokalizacji drzew zaleca się oszalowanie pni:
 - powierzchnię pnia znajdującą się bezpośrednio pod szalunkiem zabezpieczyć rurą PCV.
 - obłożenie powierzchni pnia deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm.
 - pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosi 1,7 m).
 - dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany; należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia.
4. Należy wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów budowlanych oraz wszelkich odpadów poza strefami ochrony drzew.
5. Planowane ogrodzenie powinno być fundamentowane punktowo, a lokalizacja fundamentów powinna być w miarę możliwości maksymalnie osunięta od istniejących drzew.

Ponadto należy pamiętać o ochronie drzew przy prowadzeniu wykopów:

- wykopy powinno się wykonywać poza okresem wegetacji drzew, przy zastrzeżeniu, że nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Jeżeli wykop należy wykonać latem, to należy to zrobić w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniając nawadnianie ściany wykopu (ochrona przed wysuszeniem);
 - przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upałów należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni przez owinięcie ich przepuszczalnymi materiałami np. matą jutową (w tym celu nie należy stosować folii);
 - zakaz wykonywania wykopów w odległości bliższej niż 2 m od pnia drzewa;
 - prace w obrębie korzeni należy prowadzić tylko ręcznie, z maksymalnym zachowaniem systemu korzeniowego;
 - zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa (o średnicy powyżej 2,5 cm).
6. Należy pamiętać o demontażu zabezpieczenia po zakończeniu robót w zakresie:
 - rozebranie obudowy zabezpieczających pnie drzew i usunięcie rur PCV;
 - delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew oraz nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasięgu koron.

Wzór ogrodzenia placu zabaw

Estetyczne metalowe przeszło ogrodzenia projektowanego specjalnie z myślą o przeznaczeniu na place zabaw. Bardzo trwała, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kątem zgodności z wymogami normy PN-EN 1176:2018 wykonana z profili stalowych o przekroju 50x50 mm (słupki) i rur stalowych o średnicy 18 mm i gr. ścianki 1,5 mm, giętych w kształcie litery U. Poprzeczki przeszła 30x30 mm, gr. 1,5 mm.

