

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
na modernizację ulicy Gruszkowej i Czeresniowej na osiedlu Świerczewo w Szczecinie

Lp	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE					
<i>Rozbiórki elementów dróg i ulic</i>					
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr 4cm	m ²	60,0		
2	Rozebranie nawierzchni z betonu gr 6cm	m ²	83,0		
3	Rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20cm	m ²	140,5		
4	j.w. lecz z płyt betonowych 35x35x5 cm	m ²	31,4		
5	j.w. lecz z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²	522,5		
6	j.w. lecz z polbruku gr 8cm	m ²	38,9		
7	j.w. lecz z płyt betonowych drogowych gr.8cm i płyt jombo o pow. do 1m2	m ²	19,3		
8	Rozebranie krawężników betonowych	mb	12,0		
9	Rozebranie obrzeży trawnikowych	mb	14,1		
10	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej na gł. 6-10cm	mb	24,0		
11	Transport materiału z rozbiórki na zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.9.	t	54,7		
12	Wywóz gruzu na odległość zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8.	m ³	66,2		
<i>Roboty ziemne</i>					
13	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,5		
14	Roboty ziemne wraz z korytowaniem, wykonywane koparkami z transportem na odległość zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. kat. gr. II-VI	m ³	2262,0		
<i>Podbudowa jezdni, chodników i wjazdów.</i>					
15	Warstwa odcinająca z piasku pod jezdnię, wjazdy i chodniki gr. 15 cm	m ²	4986,1		
16	Podbudowa z kruszyw łamanych pod jezdnię gr20 cm	m ²	2981,7	-	
17	Podbudowa z kruszyw łamanych pod wjazdy i chodniki gr15 cm	m ²	2004,4		
<i>Krawężniki i obrzeża</i>					
18	Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet. z oporem	mb	993,9		
19	Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet.	mb	24,0		
20	Ustawienie krawężników (obramowanie wjazdów)	mb	286,7		
<i>Nawierzchnie</i>					
21	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr 8cm na podsypce cem.-piask. z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2901,6		
22	Nawierzchnia z kostki betonowej (czarnej) gr 8cm na podsypce cem.-piask. z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	652,8		

23	Nawierzchnia z kostki betonowej (żółtej) gr 8cm na podsypce cem.-piask. z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1351,6		
24	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7+5 cm	m ²	80,1		
<i>Oznakowanie poziome i pionowe</i>					
25	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową grubowarstwowe 3mm	m ²	131,4		
26	Ustawienie słupków z rur stal. Ø 50 mm	szt.	28,0		
27	Montaż znaków drogowych o pow. do 0,3 m ²	szt.	36,0		
28	Montaż odblaskowych punktów świetlnych przed progami zwalniającymi	szt.	20,0		
<i>Roboty naprawczo-konserwacyjne</i>					
29	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	24,0		
30	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	28,0		
31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	62,0		
32	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	15,0		
33	Ułożenie rur ochronnych (osłonowych) z PCV o śr. 110 mm pod wjazdami na kable elektryczne	mb	195,0		
<i>Organizacja ruchu na czas budowy</i>					
34	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl	1		
35	Demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl	1		
<i>Organizacja zaplecza budowy</i>					
36	Wykonanie zaplecza na czas budowy	kpl	1		
37	Demontaż zaplecza budowy	kpl	1		
Razem dział I netto:					
Podatek VAT:					
Razem dział I brutto:					