ROZMIESZCZENIE BLACH WYRÓWNUJĄCYCH NA SZYNIE ZACHODNIEJ



ROZMIESZCZENIE BLACH WYRÓWNUJĄCYCH NA SZYNIE WSCHODNIEJ



ZESTAWIENIE STALI DLA WYKONANIA SZYNY ZACHODNIEJ

Nr	Nazwa elementu (charakterystyka)	Długość elementu	Masa jednostkowa	Masa elementu	Ilość sztuk	Masa ogółem
		m	kg/m	kg	szt.	kg
1	BLACHA 42x2x185	0,185	0,66	0,12	1	0,12
2	BLACHA 42x3x185	0,185	0,99	0,18	1	0,18
3	BLACHA 42x4x185	0,185	1,32	0,24	1	0,24
4	BLACHA 42x5x185	0,185	1,65	0,30	1	0,30
5	BLACHA 60x6x185	0,185	2,83	0,52	1	0,52
6	BLACHA 60x7x185	0,185	3,30	0,61	1	0,61
7	BLACHA 60x8x185	0,185	3,77	0,70	1	0,70
8	BLACHA 60x9x185	0,185	4,24	0,78	1	0,78
9	BLACHA 60x10x185	0,185	4,71	0,87	1	0,87
10	BLACHA 60x11x185	0,185	5,18	0,96	1	0,96
11	BLACHA 60x12x985	0,985	5,65	5,57	1	5,57
12	BLACHA 60x13x1318	1,318	6,12	8,07	1	8,07
13	BLACHA 60x12x318	0,318	5,65	1,80	1	1,80
14	BLACHA 60x11x318	0,318	5,18	1,65	1	1,65
15	BLACHA 60x10x485	0,485	4,71	2,28	1	2,28
16	BLACHA 60x9x1985	1,985	4,24	8,41	1	8,41
17	BLACHA 60x8x985	0,985	3,77	3,71	1	3,71
18	BLACHA 60x9x985	0,985	4,24	4,18	1	4,18
19	BLACHA 60x8x485	0,485	3,77	1,83	1	1,83
20	BLACHA 60x7x985	0,985	3,30	3,25	1	3,25
21	BLACHA 60x6x235	0,235	2,83	0,66	1	0,66
22	BLACHA 42x5x235	0,235	1,65	0,39	1	0,39
23	BLACHA 42x4x235	0,235	1,32	0,31	1	0,31
24	BLACHA 42x3x235	0,235	0,99	0,23	1	0,23
25	BLACHA 42x2x318	0,318	0,66	0,21	1	0,21
26	BLACHA 42x4x333	0,333	0,33	0,11	1	0,11
27	PRĘT 42x42x13900	13,90	13,85	192,52	1	192,48
	Masa ogółem [kg]:					240,43

ZESTAWIENIE STALI DLA WYKONANIA SZYNY WSCHODNIEJ

Nr	Nazwa elementu (charakterystyka)	Długość elementu	Masa jednostkowa	Masa elementu	Ilość sztuk	Masa ogółem
		m	kg/m	kg	szt.	kg
28	BLACHA 60x7x885	0,885	3,30	2,92	1	2,92
29	BLACHA 60x8x485	0,485	3,77	1,83	1	1,83
30	BLACHA 60x9x485	0,485	4,24	2,06	1	2,06
31	BLACHA 60x10x1985	1,985	4,71	9,35	1	9,35
32	BLACHA 60x11x485	0,485	5,18	2,51	1	2,51
33	BLACHA 60x12x485	0,485	5,65	2,74	1	2,74
34	BLACHA 60x13x235	0,235	6,12	1,44	1	1,44
35	BLACHA 60x14x235	0,235	6,59	1,55	1	1,55
36	BLACHA 60x15x235	0,235	7,07	1,66	1	1,66
37	BLACHA 60x16x235	0,235	7,54	1,77	1	1,77
38	BLACHA 60x17x1235	1,235	8,01	9,89	1	9,89
39	BLACHA 60x16x235	0,235	7,54	1,77	1	1,77
40	BLACHA 60x15x235	0,235	7,07	1,66	1	1,66
41	BLACHA 60x14x735	0,735	6,59	4,85	1	4,85
42	BLACHA 60x15x818	0,818	7,07	5,78	1	5,78
43	BLACHA 60x14x318	0,318	6,59	2,10	1	2,10
44	BLACHA 60x13x568	0,568	6,12	3,48	1	3,48
45	BLACHA 60x14x235	0,235	6,59	1,55	1	1,55
46	BLACHA 60x15x235	0,235	7,07	1,66	1	1,66
47	BLACHA 60x16x235	0,235	7,54	1,77	1	1,77
48	BLACHA 60x17x985	0,985	8,01	7,89	1	7,89
49	BLACHA 60x16x318	0,318	7,54	2,40	1	2,40
50	BLACHA 60x15x318	0,318	7,07	2,25	1	2,25
51	BLACHA 60x14x318	0,318	6,59	2,10	1	2,10
52	BLACHA 60x13x985	0,985	6,12	6,03	1	6,03
53	BLACHA 60x12x700	0,700	5,65	3,96	1	3,96
54	PRĘT 42x42x14600	14,60	13,85	202,21	1	202,17
	Masa ogółem [kg]:					289,11

UWAGA:
1) GRUBOŚCI I DŁUGOŚCI BLACH ZOSTAŁY DOBRANE WGPOMIARU GEODEZYJNEGO Z DN. 25.08.2006R. WYKONANEGO Z DOKŁADNOŚCIĄ +/-2mm
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZED WYKONANIEM BLACH ICH GRUBOŚCI I DŁUGOŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ POMIARAMI WYKONANYMI
W TERENIE PO ZDJĘCIU ISTNIEJĄCEGO PRĘTA 42x42mm

STAL St3S
ELEKTRODY ER 146
KLASA WADLIWOŚCI
ZŁĄCZY SPAWANYCH W2

SKALA POZIOMA 1:20
SKALA PIONOWA 5:1

Przedsiębiorstwo Usług Projektowych
"BIMAT" Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 22, 70-412 Szczecin
tel.: (91) 4891862, tel./fax: (91) 4336975, e-mail: biuro@bimat.szczecin.pl
tel. kom.: (0601) 772468, (0601) 737172, (0605) 961820

ROZBUDOWA OŚRODKA MORSKIEGO
PAŁACU MŁODZIEŻY
PRZY ULICY PRZESTRZENNEJ 21 W SZCZECINIE

PROJEKT REMONTU

projektował	mgr inż. Feliks Zjawin upr. nr T/Sz/91 spec.konstr.hydrotechniczne	obiekt: Remont pomostów, nabrzeża, dalb słipu pływającego i torowiska podśdwigniczowego.	podziałka: -
sprawdził	inż. Jerzy Stodarz upr. nr 196/1969/Sz spec.konstr.hydrotechniczne	tytuł rysunku: Blachy wyrównujące dla szyny na fundamencie odwodnym	data: 09/2006
prowadził	mgr inż. arch. K.Kitch-Kierczuk upr.nr 277/Sz/87 spec.architektoniczna	branża: hydrotechniczna projekt nr: CR 2823/2006/2	rysunek nr: 3/H