

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 *Roboty remontowe i renowacyjne*
45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*
45432000-4 *Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian*
45442100-8 *Roboty malarskie*

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA DLA STREFY
PŁATNEGO PARKOWANIA
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN ul. WOJSKA POLSKIEGO 63
INWESTOR : MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY
ADRES INWESTORA : 71-504 SZCZECIN ul. CZESŁAWA9
BRANŻA : BUDOWLANA REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO Nr :2080075/2008

I PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 08,06,2004 r)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207)'

I.2 - Podstawy formalne :

- Kosztorys opracowano na podstawie :

1. Zlecenia Inwestora, szczegółowy zakres robót ustalono podczas wizji lokalnej obiektu dokonanej w dniu 21 maja w obecności przedstawicieli Inwestora i przedstawiciela Firmy Informatycznej Wilczek, Bronisława Wilczyńskiego

I.3 - Ogólna charakterystyka obiektu lub robót :

Usytuowania obiektu - Szczecin ul. Wojska Polskiego 63

1.4 - W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujęto n/w roboty

1. Roboty budowlane :

- * rozbiórka posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego
- * usunięcie starej tapety i farby pod nowe malowanie
- * ułożenie posadzek z tworzyw sztucznych
- * roboty budowlane murowe
- * malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- * malowanie istniejącej stolarki otworowej farbami olejnymi
- * malowanie elementów sanitarnych farbami olejnymi

II ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :

II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.

III DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi KNR-y :

- IV.1.1 - KNR - 0 - 19 - Stolarka PCV, aluminium
- IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
- IV.1.4 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
- IV.1.5 - KNR - 4 - 02 - Roboty remontowe instalacji sanitarnych
- IV.1.6 - KNR - 4 - 03 - Roboty remontowe instalacji elektrycznych

V SKŁADNIKI KALKULACJI :

' - Ustawa uchyla Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.1. 1.3	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 305 > 33.20	m ² m ²	 33.200	 33.200
					RAZEM	33.200
10 d.1. 1.3	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 305 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	 1.890
					RAZEM	1.890
11 d.1. 1.3	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 305 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	 7.000
					RAZEM	7.000
12 d.1. 1.3	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 305 > 3.50*2+1.50*2*2	m m	 13.000	 13.000
					RAZEM	13.000
13 d.1. 1.3	KNR 4-01 1212-19	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 305 > 0.60*0.08*9*2*2	m ² m ²	 1.728	 1.728
					RAZEM	1.728
14 d.1. 1.3	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 305 > 33.20	m ² m ²	 33.200	 33.200
					RAZEM	33.200
1.2			Pokój Nr 304			
1.2.1			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
15 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 26.00*1.15	m ² m ²	 29.900	 29.900
					RAZEM	29.900
16 d.1. 2.1	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 26.00	m ² m ²	 26.000	 26.000
					RAZEM	26.000
17 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 26.00	m ² m ²	 26.000	 26.000
					RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1204-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 3.50*(3.90*2+6.90*2)	m ² m ²	 75.600	 75.600
					RAZEM	75.600
19 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 26.00	m ² m ²	 26.000	 26.000
					RAZEM	26.000
20 d.1. 2.1	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 26.00	m ² m ²	 26.000	 26.000
					RAZEM	26.000
21 d.1. 2.1	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	 1.890
					RAZEM	1.890
22 d.1. 2.1	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	 7.000
					RAZEM	7.000
23 d.1. 2.1	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 3.50*2+1.50*2*2	m m	 13.000	 13.000
					RAZEM	13.000
24 d.1. 2.1	KNR 4-01 1212-19	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 0.60*0.08*16*2	m ² m ²	 1.536	 1.536
					RAZEM	1.536
25 d.1. 2.1	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 304 > 26.00	m ² m ²	 26.000	 26.000
					RAZEM	26.000
1.3			Pokój Nr 327			
1.3.1			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
26 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 13.70*1.15	m ² m ²	 15.755	 15.755
					RAZEM	15.755

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.1. 1216-01 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 13.70	m ²		
				m ²	13.700	
					RAZEM	13.700
28	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 13.70	m ²		
				m ²	13.700	
					RAZEM	13.700
29	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 3.50*(5.36*2+2.50*2)	m ²		
				m ²	55.020	
					RAZEM	55.020
30	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 13.70	m ²		
				m ²	13.700	
					RAZEM	13.700
31	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 13.70	m ²		
				m ²	13.700	
					RAZEM	13.700
32	KNR 4-01 d.1. 1209-08 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 0.90*2.10	m ²		
				m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
33	KNR 4-01 d.1. 1209-02 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 1.40*2.50	m ²		
				m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
34	KNR 4-01 d.1. 1212-28 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 3.50*2+1.50*2	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
35	KNR 4-01 d.1. 1212-19 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 0.60*0.08*8*2	m ²		
				m ²	0.768	
					RAZEM	0.768
36	KNR 4-01 d.1. 1216-02 3.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 327 > 13.70	m ²	13.700	
					RAZEM	13.700
1.4			Pokój Nr 306			
1.4.1			Roboty przygotowawcze - rozbiorki i demontaże			
37	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4.1	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00	m ²		
				m ²	36.000	
					RAZEM	36.000
38	KNR 4-01 d.1. 1205-01 4.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zerwanie starych tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2)	m ²		
				m ²	87.220	
					RAZEM	87.220
39	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 4.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00	m ²		
				m ²	36.000	
					RAZEM	36.000
1.4.2			Roboty wykończeniowe - posadzki			
40	KNR 2-02 d.1. 1112-05 4.2	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00*1.15	m ²		
				m ²	41.400	
					RAZEM	41.400
41	KNR 2-02 d.1. 1112-09 4.2	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00*1.15	m ²		
				m ²	41.400	
					RAZEM	41.400
1.4.3			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
42	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00*1.15	m ²		
				m ²	41.400	
					RAZEM	41.400
43	KNR 4-01 d.1. 1216-01 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00	m ²		
				m ²	36.000	
					RAZEM	36.000
44	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2)	m ²		
				m ²	87.220	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< pom.Nr 306 > 36.00	m ²	36.000	
					RAZEM	123.220
45	KNR-W 4-01 d.1. 1205-04 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Układanie tapet pod malownaie < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2)	m ² m ²	 87.220	
					RAZEM	87.220
46	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00	m ² m ²	 36.000	
					RAZEM	36.000
47	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2)	m ² m ²	 87.220	
					RAZEM	87.220
48	KNR 4-01 d.1. 1209-08 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890
49	KNR 4-01 d.1. 1209-02 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	
					RAZEM	7.000
50	KNR 4-01 d.1. 1212-28 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 3.50*2+1.50*2*2	m m	 13.000	
					RAZEM	13.000
51	KNR 4-01 d.1. 1212-19 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 0.60*0.08*23*2	m ² m ²	 2.208	
					RAZEM	2.208
52	KNR 4-01 d.1. 1216-02 4.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 36.00	m ² m ²	 36.000	
					RAZEM	36.000
1.5			Pokój Nr 303			
1.5.1			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
53	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 5.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usuniecie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto :	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< pom.Nr 303 > 19.90	m ²	19.900	
					RAZEM	19.900
1.5.2			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
54	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 19.90*1.15	m ² m ²	 22.885	
					RAZEM	22.885
55	KNR 4-01 d.1. 1216-01 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 19.90	m ² m ²	 19.900	
					RAZEM	19.900
56	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 19.90	m ² m ²	 19.900	
					RAZEM	19.900
57	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 306 > 19.90	m ² m ²	 19.900	
					RAZEM	19.900
58	KNR 4-01 d.1. 1209-08 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890
59	KNR 4-01 d.1. 1209-02 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	
					RAZEM	7.000
60	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 3.50*2+1.50*2*2	m m	 13.000	
					RAZEM	13.000
61	KNR 4-01 d.1. 1212-19 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 0.60*0.08*6*2	m ² m ²	 1.152	
					RAZEM	1.152
62	KNR 4-01 d.1. 1216-02 5.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 303 > 19.90	m ² m ²	 19.900	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	19.900
1.6			Pokój Nr 307			
1.6.1			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
63 d.1. 6.1	KNR 4-01 0818-05	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00	m ² m ²	 16.000	
					RAZEM	16.000
64 d.1. 6.1	KNR 4-01 1205-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zerwanie starych tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 3.50*(5.68*2+2.82*2)	m ² m ²	 59.500	
					RAZEM	59.500
65 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00	m ² m ²	 16.000	
					RAZEM	16.000
1.6.2			Roboty wykończeniowe - posadzki			
66 d.1. 6.2	KNR 2-02 1112-05	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Posadzka z wykładziny z tworzywa sztucznego z wywinieciem na ścianę < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00*1.15	m ² m ²	 18.400	
					RAZEM	18.400
67 d.1. 6.2	KNR 2-02 1112-09	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00*1.15	m ² m ²	 18.400	
					RAZEM	18.400
1.6.3			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
68 d.1. 6.3	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00*1.15	m ² m ²	 18.400	
					RAZEM	18.400
69 d.1. 6.3	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00	m ² m ²	 16.000	
					RAZEM	16.000
70 d.1. 6.3	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 3.50*(5.68*2+2.82*2) < pom.Nr 307 > 16.00	m ² m ² m ²	 59.500 16.000	
					RAZEM	75.500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.1. 1205-04 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Układanie tapet pod malownaie < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > $3.50*(5.68*2+2.82*2)$	m ²		
				m ²	59.500	
					RAZEM	59.500
72	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00	m ²		
				m ²	16.000	
					RAZEM	16.000
73	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > $3.50*(5.68*2+2.82*2)$	m ²		
				m ²	59.500	
					RAZEM	59.500
74	KNR 4-01 d.1. 1209-08 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > $0.90*2.10$	m ²		
				m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
75	KNR 4-01 d.1. 1209-02 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > $1.40*2.50$	m ²		
				m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
76	KNR 4-01 d.1. 1212-28 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > $3.50*2+1.50*2$	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
77	KNR 4-01 d.1. 1212-19 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > $0.60*0.08*6*2$	m ²		
				m ²	0.576	
					RAZEM	0.576
78	KNR 4-01 d.1. 1216-02 6.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 307 > 16.00	m ²		
				m ²	16.000	
					RAZEM	16.000
1.7			Pokój Nr 308			
1.7.1			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
1						
79	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 7.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 15.90	m ²		
				m ²	15.900	
					RAZEM	15.900

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7. 2			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
80 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 15.90*1.15	m ² m ²	 18.285	
					RAZEM	18.285
81 d.1. 7.2	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 15.90	m ² m ²	 15.900	
					RAZEM	15.900
82 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 15.90	m ² m ²	 15.900	
					RAZEM	15.900
83 d.1. 7.2	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 15.90	m ² m ²	 15.900	
					RAZEM	15.900
84 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 3.50*(2.81*2+5.68*2)	m ² m ²	 59.430	
					RAZEM	59.430
85 d.1. 7.2	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890
86 d.1. 7.2	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 1.40*2.50	m ² m ²	 3.500	
					RAZEM	3.500
87 d.1. 7.2	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 3.50*2+1.50*2	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
88 d.1. 7.2	KNR 4-01 1212-19	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 0.60*0.08*6*2	m ² m ²	 0.576	
					RAZEM	0.576

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.1. 7.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 308 > 15.90	m ² m ²		
					15.900	
					RAZEM	15.900
1.8			Pomieszczenie techniczne (przy pom.Nr 303)			
1.8. 1			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
90 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techniczne > 7.27	m ² m ²		
					7.270	
					RAZEM	7.270
1.8. 2			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
91 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techniczne > 7.27*1.15	m ² m ²		
					8.361	
					RAZEM	8.361
92 d.1. 8.2	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techiczne > 7.27	m ² m ²		
					7.270	
					RAZEM	7.270
93 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techincze > 7.27	m ² m ²		
					7.270	
					RAZEM	7.270
94 d.1. 8.2	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techniczne > 7.27	m ² m ²		
					7.270	
					RAZEM	7.270
95 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 1204-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie ścian < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techniczne > 3.50*(2.30*2+3.16*2)	m ² m ²		
					38.220	
					RAZEM	38.220
96 d.1. 8.2	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.techniczne > 0.90*2.10	m ² m ²		
					1.890	
					RAZEM	1.890
97 d.1. 8.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto :	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< pom.techniczne > 7.27	m ²	7.270	
					RAZEM	7.270
1.9			Pokój Nr 309			
1.9.1			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
98 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 36.00	m ² m ²	 36.000	
					RAZEM	36.000
1.9.2			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
99 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 36.00*1.15	m ² m ²	 41.400	
					RAZEM	41.400
100 d.1. 9.2	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 36.00	m ² m ²	 36.000	
					RAZEM	36.000
101 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 36.00	m ² m ²	 36.000	
					RAZEM	36.000
102 d.1. 9.2	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 36.00	m ² m ²	 36.000	
					RAZEM	36.000
103 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 1204-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 3.50*(4.53*2+7.91*2)	m ² m ²	 87.080	
					RAZEM	87.080
104 d.1. 9.2	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 1.50*2.10	m ² m ²	 3.150	
					RAZEM	3.150
105 d.1. 9.2	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	
					RAZEM	7.000
106 d.1. 9.2	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 3.50*2+1.50*2*2	m	13.000	
					RAZEM	13.000
107	KNR 4-01 d.1. 1212-19 9.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 0.60*0.08*19*2	m ²		
				m ²	1.824	
					RAZEM	1.824
108	KNR 4-01 d.1. 1216-02 9.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 309 > 36.00	m ²		
				m ²	36.000	
					RAZEM	36.000
1.10			Pokój Nr 310			
1.10			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
109	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 10.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 32.10	m ²		
				m ²	32.100	
					RAZEM	32.100
1.10			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
110	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 10.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 32.10*1.15	m ²		
				m ²	36.915	
					RAZEM	36.915
111	KNR 4-01 d.1. 1216-01 10.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 32.10	m ²		
				m ²	32.100	
					RAZEM	32.100
112	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 10.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 32.10	m ²		
				m ²	32.100	
					RAZEM	32.100
113	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 32.10	m ²		
				m ²	32.100	
					RAZEM	32.100
114	KNR-W 4- d.1. 01 1204-09 10.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 3.50*(5.68*2+4.90+4.00+2.20)	m ²		
				m ²	78.610	
					RAZEM	78.610

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.1. 10.2	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	 1.890
					RAZEM	1.890
116 d.1. 10.2	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	 7.000
					RAZEM	7.000
117 d.1. 10.2	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 3.50*2+1.50*2*2	m m	 13.000	 13.000
					RAZEM	13.000
118 d.1. 10.2	KNR 4-01 1212-19	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 0.60*0.08*18*2	m ² m ²	 1.728	 1.728
					RAZEM	1.728
119 d.1. 10.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 310 > 32.10	m ² m ²	 32.100	 32.100
					RAZEM	32.100
1.11			Pokój Nr 311			
1.11			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
.1						
120 d.1. 11.1	KNR 4-01 0818-05	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00	m ² m ²	 50.000	 50.000
					RAZEM	50.000
121 d.1. 11.1	KNR-W 4- 01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00	m ² m ²	 50.000	 50.000
					RAZEM	50.000
1.11			Roboty wykończeniowe - posadzki			
.2						
122 d.1. 11.2	KNR 2-02 1112-05	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00*1.15	m ² m ²	 57.500	 57.500
					RAZEM	57.500
123 d.1. 11.2	KNR 2-02 1112-09	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto :	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< pom.Nr 311 > 50.00*1.15	m ²	57.500	
					RAZEM	57.500
1.11			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
124	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00*1.15	m ²		
				m ²	57.500	
					RAZEM	57.500
125	KNR 4-01 d.1. 1216-01 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00	m ²		
				m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
126	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00	m ²		
				m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
127	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00	m ²		
				m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
128	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 3.50*(5.40*2+9.26*2)	m ²		
				m ²	102.620	
					RAZEM	102.620
129	KNR 4-01 d.1. 1209-08 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 1.50*2.10	m ²		
				m ²	3.150	
					RAZEM	3.150
130	KNR 4-01 d.1. 1212-28 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 3.50*2+1.50*2*2	m		
				m	13.000	
					RAZEM	13.000
131	KNR 4-01 d.1. 1212-19 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 0.60*0.08*29*2	m ²		
				m ²	2.784	
					RAZEM	2.784
132	KNR 4-01 d.1. 1216-02 11.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 311 > 50.00	m ²		
				m ²	50.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	50.000
1.12			Pokój Nr 312			
1.12			Roboty przygotowawcze - rozbiorke i demontaże			
133	KNR 4-01 d.1. 0818-05 12.1	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10	m ² m ²	 32.100	
					RAZEM	32.100
134	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 12.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10	m ² m ²	 32.100	
					RAZEM	32.100
1.12			Roboty wykończeniowe - posadzki			
135	KNR 2-02 d.1. 1112-05 12.2	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10*1.15	m ² m ²	 36.915	
					RAZEM	36.915
136	KNR 2-02 d.1. 1112-09 12.2	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10*1.15	m ² m ²	 36.915	
					RAZEM	36.915
1.12			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
137	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 12.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10*1.15	m ² m ²	 36.915	
					RAZEM	36.915
138	KNR 4-01 d.1. 1216-01 12.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10	m ² m ²	 32.100	
					RAZEM	32.100
139	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 12.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10	m ² m ²	 32.100	
					RAZEM	32.100
140	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10	m ² m ²	 32.100	
					RAZEM	32.100
141	KNR-W 4- d.1. 01 1204-09 12.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 3.50*(5.76*2+4.90+3.60+1.60)	m ²	75.670	
					RAZEM	75.670
142 d.1. 12.3	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 0.90*2.10	m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
143 d.1. 12.3	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 1.40*2.50*2	m ²	7.000	
					RAZEM	7.000
144 d.1. 12.3	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 3.50*2+1.50*2*2	m	13.000	
					RAZEM	13.000
145 d.1. 12.3	KNR 4-01 1212-19	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 0.60*0.08*20*2	m ²	1.920	
					RAZEM	1.920
146 d.1. 12.3	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 312 > 32.10	m ²	32.100	
					RAZEM	32.100
1.13			Pokój Nr 313			
1.13			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
.1						
147 d.1. 13.1	KNR-W 4- 01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 17.70	m ²	17.700	
					RAZEM	17.700
1.13			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
.2						
148 d.1. 13.2	KNR-W 4- 01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 17.70*1.15	m ²	20.355	
					RAZEM	20.355
149 d.1. 13.2	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 17.70	m ²	17.700	
					RAZEM	17.700

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 17.70	m ²		
				m ²	17.700	
					RAZEM	17.700
151 d.1. 13.2	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 17.70	m ²		
				m ²	17.700	
					RAZEM	17.700
152 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 3.50*(3.07*2+5.76*2)	m ²		
				m ²	61.810	
					RAZEM	61.810
153 d.1. 13.2	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 0.90*2.10	m ²		
				m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
154 d.1. 13.2	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 1.40*2.50	m ²		
				m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
155 d.1. 13.2	KNR 4-01 1212-28	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 3.50*2+1.50*2	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
156 d.1. 13.2	KNR 4-01 1212-19	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 0.60*0.08*7*2	m ²		
				m ²	0.672	
					RAZEM	0.672
157 d.1. 13.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 313 > 17.70	m ²		
				m ²	17.700	
					RAZEM	17.700
1.14			Pokój Nr 314			
1.14			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
.1						
158 d.1. 14.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 26.50	m ²		
				m ²	26.500	
					RAZEM	26.500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.14			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
.2						
159	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 26.50*1.15	m ² m ²	 30.475	
					RAZEM	30.475
160	KNR 4-01 d.1. 1216-01 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zасыpanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 26.50	m ² m ²	 26.500	
					RAZEM	26.500
161	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 26.50	m ² m ²	 26.500	
					RAZEM	26.500
162	KNR 4-01 d.1. 1204-01 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 26.50	m ² m ²	 26.500	
					RAZEM	26.500
163	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 3.50*(5.76*2+4.60*2)	m ² m ²	 72.520	
					RAZEM	72.520
164	KNR 4-01 d.1. 1209-08 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890
165	KNR 4-01 d.1. 1209-02 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 1.40*2.50*2	m ² m ²	 7.000	
					RAZEM	7.000
166	KNR 4-01 d.1. 1212-28 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 3.50*2+1.50*2	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
167	KNR 4-01 d.1. 1212-19 14.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 0.60*0.08*10*2	m ² m ²	 0.960	
					RAZEM	0.960

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168 d.1. 14.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 314 > 26.50	m ² m ²	 26.500	 26.500
1.15			Pokój Nr 315			
1.15 .1			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
169 d.1. 15.1	KNR 4-01 0818-05	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90	m ² m ²	 24.900	 24.900
					RAZEM	24.900
170 d.1. 15.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90	m ² m ²	 24.900	 24.900
					RAZEM	24.900
1.15 .2			Roboty wykończeniowe - posadzki			
171 d.1. 15.2	KNR 2-02 1112-05	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90*1.15	m ² m ²	 28.635	 28.635
					RAZEM	28.635
172 d.1. 15.2	KNR 2-02 1112-09	ST-1.0.0/ STT-1.2.0	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90*1.15	m ² m ²	 28.635	 28.635
					RAZEM	28.635
1.15 .3			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
173 d.1. 15.3	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90*1.15	m ² m ²	 28.635	 28.635
					RAZEM	28.635
174 d.1. 15.3	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90	m ² m ²	 24.900	 24.900
					RAZEM	24.900
175 d.1. 15.3	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90	m ² m ²	 24.900	 24.900
					RAZEM	24.900
176 d.1. 15.3	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90	m ²	24.900	
					RAZEM	24.900
177	KNR-W 4- d.1. 01 1204-09 15.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie tapet < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 3.50*(4.31*2+5.76*2)	m ²	70.490	
					RAZEM	70.490
178	KNR 4-01 d.1. 1209-08 15.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 0.90*2.10	m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
179	KNR 4-01 d.1. 1209-02 15.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 1.40*2.50*2	m ²	7.000	
					RAZEM	7.000
180	KNR 4-01 d.1. 1212-28 15.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 3.50*2+1.50*2	m	10.000	
					RAZEM	10.000
181	KNR 4-01 d.1. 1212-19 15.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 0.60*0.08*11*2	m ²	1.056	
					RAZEM	1.056
182	KNR 4-01 d.1. 1216-02 15.3	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 24.90	m ²	24.900	
					RAZEM	24.900
1.16			WC przy pom.Nr 322			
1.16			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
.1						
183	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 16.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.WC > 2.69*1.14*1.15	m ²	3.527	
					RAZEM	3.527
184	KNR 4-01 d.1. 1209-02 16.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 1.40*2.50*2	m ²	7.000	
					RAZEM	7.000
1.17			Korytarz			
1.17			Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże			
.1						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 17.1	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < korytarz > 16.90 < korytarz-hall > 17.20 < korytarz > 41.40	m ² m ² m ² m ²	 16.900 17.200 41.400	
					RAZEM	75.500
1.17	.2		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
186	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 17.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < korytarz > 16.90 < korytarz-hall > 17.20 < korytarz > 41.40	m ² m ² m ² m ²	 16.900 17.200 41.400	
					RAZEM	75.500
187	KNR 4-01 d.1. 1216-01 17.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < korytarz > 16.90 < korytarz-hall > 17.20 < korytarz > 41.40	m ² m ² m ² m ²	 16.900 17.200 41.400	
					RAZEM	75.500
188	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 17.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < sufity > < korytarz > 16.90 < korytarz-hall > 17.20 < korytarz > 41.40 < ściany > < korytarz > 3.50*(9.20*2+1.90*2) < korytarz-hall > 3.50*(4.40*2+2.90+1.20*2) < korytarz > 3.50*(3.10*2+4.80+10.00+10.70+9.50+1.10+5.30+1.40+2.63)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.900 17.200 41.400 77.700 49.350 180.705	
					RAZEM	383.255
189	KNR 4-01 d.1. 1204-01 17.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < korytarz > 16.90 < korytarz-hall > 17.20 < korytarz > 41.40	m ² m ² m ² m ²	 16.900 17.200 41.400	
					RAZEM	75.500
190	KNR 4-01 d.1. 1204-02 17.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną wewnętrznych ścian < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < ściany > < korytarz > 3.50*(9.20*2+1.90*2) < korytarz-hall > 3.50*(4.40*2+2.90+1.20*2) < korytarz > 3.50*(3.10*2+4.80+10.00+10.70+9.50+1.10+5.30+1.40+2.63)	m ² m ² m ² m ²	 77.700 49.350 180.705	
					RAZEM	307.755
191	KNR 4-01 d.1. 1209-08 17.2	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto :	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			< korytarz > 0.90*2.10*14+1.50*2.10*8	m ²	51.660	
					RAZEM	51.660
192 d.1. 17.2	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 315 > 1.40*2.50	m ² m ²	 3.500	
					RAZEM	3.500
193 d.1. 17.2	KNR 4-01 1207-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną cokołu w korytarzu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < korytarz > 9.20*2+1.90*2 < korytarz-hall > 4.40*2+2.90+1.20*2 < korytarz > 3.10*2+4.80+10.00+10.70+9.50+1.10+5.30+1.40+2.63	m m m m	 22.200 14.100 51.630	
					RAZEM	87.930
194 d.1. 17.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < korytarz > 16.90 < korytarz-hall > 17.20 < korytarz > 41.40	m ² m ² m ² m ²	 16.900 17.200 41.400	
					RAZEM	75.500
1.18			Pokój Nr 325			
1.18 .1			Roboty przygotowawcze - rozbiorki i demontaże			
195 d.1. 18.1	KNR-W 4-01 1202-09	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie starej farby z sufitu < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 7.55	m ² m ²	 7.550	
					RAZEM	7.550
1.18 .2			Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie			
196 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zabezpieczenie podłóg folią < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 7.55*1.15	m ² m ²	 8.683	
					RAZEM	8.683
197 d.1. 18.2	KNR 4-01 1216-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Zasypanie podłóg trocinami < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 7.55	m ² m ²	 7.550	
					RAZEM	7.550
198 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < sufit > < pom.Nr 325 > 7.55 < ściany > < pom.Nr 325 > 3.50*(2.63+1.15+3.99+4.60)	m ² m ² m ²	 7.550 43.295	
					RAZEM	50.845
199 d.1. 18.2	KNR 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną sufitów < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 7.55	m ²	7.550	
					RAZEM	7.550
200 d.1. 18.2	KNR 4-01 1204-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą emulsyjną wewnętrznych ścian < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < ściany > < pom.Nr 325 > 3.50*(2.63+1.15+3.99+4.60)	m ²		
				m ²	43.295	
					RAZEM	43.295
201 d.1. 18.2	KNR 4-01 1209-08	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 0.90*2.10	m ²		
				m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
202 d.1. 18.2	KNR 4-01 1209-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 0.90*2.50	m ²		
				m ²	2.250	
					RAZEM	2.250
203 d.1. 18.2	KNR 4-01 1216-02	ST-1.0.0/ STT-1.5.0	Usunięcie trocin < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : < pom.Nr 325 > 7.55	m ²		
				m ²	7.550	
					RAZEM	7.550

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2			Wywiezienie gruzu na składowisko			
204 d.2	KNR 4-01 0108-17	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Wywiezienie gruzu na składowisko < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : 2.50	m ³ m ³	 2.500	 2.500
					RAZEM	2.500
205 d.2	KNR 4-01 0108-20	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Wywiezienie gruzu na składowisko - dodatek za każdy 1 km odległości ponad 1 km (do 15 km) < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : 2.50	m ³ m ³	 2.500	 2.500
					RAZEM	2.500
206 d.2	Wycena za- rządu wysy- piska	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Opłata za wjazd na wysypisko < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : 2.50	m ³ m ³	 2.500	 2.500
					RAZEM	2.500
207 d.2	Analiza własna	ST-1.0.0/ STT-1.1.0	Utylizacja wykładziny < Wg dokumentacji technicznej, uzgodnień w czasie wizji lokalnej i zaleceń Inwestora > Do obliczeń przyjęto : 241.17*0.005*1.10	tona tona	 1.326	 1.326
					RAZEM	1.326

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboczogodzina	r-g	787.9521	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Opłata za wjazd na składowisko	m ³	2.5000		2.5000	0.00	0.00	
2.	Utylizacja płytek PCW	t	1.3260		1.3260	0.00	0.00	
3.	Benzyna do lakierów	dm ³	7.9435		7.9435	0.00	0.00	
4.	Farba emulsyjna	dm ³	320.7701		320.7701	0.00	0.00	
5.	Farba olejna do gruntowania	dm ³	25.6093		25.6093	0.00	0.00	
6.	Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	7.7896		7.7896	0.00	0.00	
7.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	40.1405		40.1405	0.00	0.00	
8.	Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	14.5885		14.5885	0.00	0.00	
9.	Grunt pokostowy	dm ³	4.0448		4.0448	0.00	0.00	
10.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	22.1030		22.1030	0.00	0.00	
11.	Mydło techniczne	kg	10.3470		10.3470	0.00	0.00	
12.	Klej dla wykładziny podłogowej	kg	132.6180		132.6180	0.00	0.00	
13.	Klej do tapet pod malowanie	kg	6.1622		6.1622	0.00	0.00	
14.	Folia polietylenowa	m ²	190.3063		190.3063	0.00	0.00	
15.	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	6.6309		6.6309	0.00	0.00	
16.	Wykładzina podłogowa PCW	m ²	240.9227		240.9227	0.00	0.00	
17.	Piasek do zapraw	m ³	0.4703		0.4703	0.00	0.00	
18.	Wapno suchogaszzone	t	0.4139		0.4139	0.00	0.00	
19.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.4759		0.4759	0.00	0.00	
20.	Trociny iglaste i liściaste	t	3.7626		3.7626	0.00	0.00	
21.	Tkaniny lniane-wykończone specjalne	m ²	29.3440		29.3440	0.00	0.00	
22.	Tapeta pod malowanie	m ²	168.7280		168.7280	0.00	0.00	
23.	Papier ścierny	ark	135.9182		135.9182	0.00	0.00	
24.	Materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Środek transportowy	m-g	0.9062	0.00	0.00
2.	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	1.9250	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 (dla Strefy Płatnego Prkowania)								
1		ROBBOTY REMONTOWE W POZIOMIE III PIĘTRA						
1.1		Pokój Nr 305						
1.1.1		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ² r-g				33.200	
				0.1800	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 1				0.0000	33.200	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 1.1	Usunięcie starej farby z sufitu -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Mydło techniczne Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg t m ³ %				33.200	
				0.0920	0.00	0.0000		
				0.0220	0.00	0.0000		
				0.00088	0.00	0.0000		
				0.0010	0.00	0.0000		
				2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 2				0.0000	33.200	0.00
1.1.2		Roboty wykończeniowe - posadzki						
3	KNR 2-02 d.1. 1112-05 1.2	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Wykładzina podłogowa PCW Klej dla wykładziny podłogowej Pasta podłogowa bezbarwna Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg %				38.180	
				0.3953	0.00	0.0000		
				1.0900	0.00	0.0000		
				0.6000	0.00	0.0000		
				0.1000	0.00	0.0000		
				1.5000	0.00	0.0000		
				0.0041	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 3				0.0000	38.180	0.00
4	KNR 2-02 d.1. 1112-09 1.2	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %				38.180	
				0.1261	0.00	0.0000		
				0.0300	0.00	0.0000		
				1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 4				0.0000	38.180	0.00
1.1.3		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
5	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1.3	Zabezpieczenie podłóg folią -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Folia polietylenowa Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² %				38.180	
				0.0570	0.00	0.0000		
				0.3570	0.00	0.0000		
				2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 5				0.0000	38.180	0.00
6	KNR 4-01 d.1. 1216-01 1.3	Zasypanie podłóg trocinami -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %				33.200	
				0.0290	0.00	0.0000		
				0.0080	0.00	0.0000		
				2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 6				0.0000	33.200	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 1.3	Malowanie tapet -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Gips budowlany szpachlowy	m ² r-g dm ³ t				78.890	
				0.0900	0.00	0.0000		
				0.0800	0.00	0.0000		
				0.000185	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 7				0.0000	78.890	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 1.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %	 0.0950 0.0003 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	33.200	
		Razem pozycja 8				0.0000	33.200	0.00
9	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1.3	Malowanie farbą emulsyjną sufitów -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0.1190 0.2980 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	33.200	
		Razem pozycja 9				0.0000	33.200	0.00
10	KNR 4-01 d.1. 1209-08 1.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.4800 0.0750 0.4900 0.0870 0.0220 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.890	
		Razem pozycja 10				0.0000	1.890	0.00
11	KNR 4-01 d.1. 1209-02 1.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.8200 0.0920 0.5400 0.0990 0.0250 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	7.000	
		Razem pozycja 11				0.0000	7.000	0.00
12	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1.3	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze(od M)	m r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	 0.2200 0.0130 0.0140 0.0060 0.2000 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	13.000	
		Razem pozycja 12				0.0000	13.000	0.00
13	KNR 4-01 d.1. 1212-19 1.3	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	 1.1300 0.1730 0.1830 0.0790 0.5600 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.728	
		Razem pozycja 13				0.0000	1.728	0.00
14	KNR 4-01 d.1. 1216-02 1.3	Usunięcie trocin -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ² r-g	 0.0320	 0.00	 0.0000	33.200	
		Razem pozycja 14				0.0000	33.200	0.00
1.2		Pokój Nr 304						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.2.		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
1								
15	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				29.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	29.900	0.00
16	KNR 4-01 d.1. 1216-01 2.1	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				26.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	26.000	0.00
17	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 2.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				26.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	26.000	0.00
18	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 2.1	Malowanie tapet	m ²				75.600	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	75.600	0.00
19	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				26.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	26.000	0.00
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2.1	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				26.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	26.000	0.00
21	KNR 4-01 d.1. 1209-08 2.1	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	1.890	0.00
22	KNR 4-01 d.1. 1209-02 2.1	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				7.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		Robocizna	r-g	0.8200	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000			
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 22					0.0000	7.000	0.00
23	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2.1	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				13.000		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.2200	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000			
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 23					0.0000	13.000	0.00
24	KNR 4-01 d.1. 1212-19 2.1	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				1.536		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	1.1300	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000			
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 24					0.0000	1.536	0.00
25	KNR 4-01 d.1. 1216-02 2.1	Usunięcie trocin	m ²				26.000		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0320	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 25					0.0000	26.000	0.00
1.3		Pokój Nr 327							
1.3.1		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie							
26	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				15.755		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0570	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 26					0.0000	15.755	0.00
27	KNR 4-01 d.1. 1216-01 3.1	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				13.700		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0290	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 27					0.0000	13.700	0.00
28	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 3.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				13.700		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0920	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000			
		Wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.0000			
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 28					0.0000	13.700	0.00
29	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 3.1	Malowanie tapet	m ²				55.020		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0900	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 29				0.0000	55.020	0.00
30	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				13.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 30				0.0000	13.700	0.00
31	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.1	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				13.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 31				0.0000	13.700	0.00
32	KNR 4-01 d.1. 1209-08 3.1	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 32				0.0000	1.890	0.00
33	KNR 4-01 d.1. 1209-02 3.1	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				3.500	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 33				0.0000	3.500	0.00
34	KNR 4-01 d.1. 1212-28 3.1	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				10.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 34				0.0000	10.000	0.00
35	KNR 4-01 d.1. 1212-19 3.1	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				0.768	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 35				0.0000	0.768	0.00
36	KNR 4-01 d.1. 1216-02 3.1	Usunięcie trocin	m ²				13.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 36						0.0000	13.700	0.00
1.4		Pokój Nr 306						
1.4.1		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
37	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ² r-g	 0.1800	 0.00	 0.0000	36.000	
Razem pozycja 37						0.0000	36.000	0.00
38	KNR 4-01 d.1. 1205-01 4.1	Zerwanie starych tapet -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ² r-g	 0.1080	 0.00	 0.0000	87.220	
Razem pozycja 38						0.0000	87.220	0.00
39	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 4.1	Usunięcie starej farby z sufitu -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Mydło techniczne Wapno suchogazzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg t m ³ %	 0.0920 0.0220 0.00088 0.0010 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	36.000	
Razem pozycja 39						0.0000	36.000	0.00
1.4.2		Roboty wykończeniowe - posadzki						
40	KNR 2-02 d.1. 1112-05 4.2	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Wykładzina podłogowa PCW Klej dla wykładziny podłogowej Pasta podłogowa bezbarwna Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg %	 0.3953 1.0900 0.6000 0.1000 1.5000 0.0041	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	41.400	
Razem pozycja 40						0.0000	41.400	0.00
41	KNR 2-02 d.1. 1112-09 4.2	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %	 0.1261 0.0300 1.5000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	41.400	
Razem pozycja 41						0.0000	41.400	0.00
1.4.3		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
42	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4.3	Zabezpieczenie podłóg folią -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Folia polietylenowa Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² %	 0.0570 0.3570 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	41.400	
Razem pozycja 42						0.0000	41.400	0.00
43	KNR 4-01 d.1. 1216-01 4.3	Zasypanie podłóg trocinami -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %	 0.0290 0.0080 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	36.000	
Razem pozycja 43						0.0000	36.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
44	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 4.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %	 0.0950 0.0003 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	123.220	
Razem pozycja 44						0.0000	123.220	0.00
45	KNR-W 4-01 d.1. 1205-04 4.3	Układanie tapet pod malowniaie -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Tapeta pod malowanie Klej do tapet pod malowanie Tkaniny lniane-wykończone specjalne Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² kg m ² dm ³ %	 0.3420 1.1500 0.0420 0.2000 0.2610 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	87.220	
Razem pozycja 45						0.0000	87.220	0.00
46	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4.3	Malowanie farbą emulsyjną sufitów -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0.1190 0.2980 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	36.000	
Razem pozycja 46						0.0000	36.000	0.00
47	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 4.3	Malowanie tapet -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ t %	 0.0900 0.0800 0.000185 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	87.220	
Razem pozycja 47						0.0000	87.220	0.00
48	KNR 4-01 d.1. 1209-08 4.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejne do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.4800 0.0750 0.4900 0.0870 0.0220 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.890	
Razem pozycja 48						0.0000	1.890	0.00
49	KNR 4-01 d.1. 1209-02 4.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejne do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.8200 0.0920 0.5400 0.0990 0.0250 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	7.000	
Razem pozycja 49						0.0000	7.000	0.00
50	KNR 4-01 d.1. 1212-28 4.3	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejne do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny	m r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark	 0.2200 0.0130 0.0140 0.0060 0.2000	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 50				0.0000	13.000	0.00
51	KNR 4-01 d.1. 1212-19 4.3	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				2.208	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 51				0.0000	2.208	0.00
52	KNR 4-01 d.1. 1216-02 4.3	Usunięcie trocin	m ²				36.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 52				0.0000	36.000	0.00
1.5		Pokój Nr 303						
1.5.		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
1								
53	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 5.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				19.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 53				0.0000	19.900	0.00
1.5.		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
2								
54	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				22.885	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 54				0.0000	22.885	0.00
55	KNR 4-01 d.1. 1216-01 5.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				19.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 55				0.0000	19.900	0.00
56	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 5.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				19.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 56				0.0000	19.900	0.00
57	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				19.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 57				0.0000	19.900	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
58	KNR 4-01 d.1. 1209-08 5.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 58				0.0000	1.890	0.00
59	KNR 4-01 d.1. 1209-02 5.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				7.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 59				0.0000	7.000	0.00
60	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5.2	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				13.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 60				0.0000	13.000	0.00
61	KNR 4-01 d.1. 1212-19 5.2	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				1.152	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 61				0.0000	1.152	0.00
62	KNR 4-01 d.1. 1216-02 5.2	Usunięcie trocin	m ²				19.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 62				0.0000	19.900	0.00
1.6		Pokój Nr 307						
1.6.		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
1								
63	KNR 4-01 d.1. 0818-05 6.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				16.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 63				0.0000	16.000	0.00
64	KNR 4-01 d.1. 1205-01 6.1	Zerwanie starych tapet	m ²				59.500	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1080	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 64				0.0000	59.500	0.00
65	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 6.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				16.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 65				0.0000	16.000	0.00
1.6.	2	Roboty wykończeniowe - posadzki						
66	KNR 2-02 d.1. 1112-05 6.2	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę	m ²				18.400	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Wykładzina podłogowa PCW	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
		Klej dla wykładziny podłogowej	kg	0.6000	0.00	0.0000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 66				0.0000	18.400	0.00
67	KNR 2-02 d.1. 1112-09 6.2	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych	m ²				18.400	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 67				0.0000	18.400	0.00
1.6.	3	Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
68	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				18.400	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 68				0.0000	18.400	0.00
69	KNR 4-01 d.1. 1216-01 6.3	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				16.000	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 69				0.0000	16.000	0.00
70	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 6.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				75.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 70				0.0000	75.500	0.00
71	KNR-W 4-01 d.1. 1205-04 6.3	Układanie tapet pod malownia	m ²				59.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3420	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Tapeta pod malowanie	m ²	1.1500	0.00	0.0000		
		Klej do tapet pod malowanie	kg	0.0420	0.00	0.0000		
		Tkaniny Iniane-wykończone specjalne	m ²	0.2000	0.00	0.0000		
		Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe	dm ³	0.2610	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 71				0.0000	59.500	0.00
72	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6.3	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				16.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		Robocizna	r-g	0.1190	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 72					0.0000	16.000	0.00
73	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 6.3	Malowanie tapet	m ²				59.500		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0900	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000			
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 73					0.0000	59.500	0.00
74	KNR 4-01 d.1. 1209-08 6.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.4800	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Szpacłówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000			
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 74					0.0000	1.890	0.00
75	KNR 4-01 d.1. 1209-02 6.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				3.500		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.8200	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Szpacłówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000			
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 75					0.0000	3.500	0.00
76	KNR 4-01 d.1. 1212-28 6.3	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				10.000		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.2200	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000			
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 76					0.0000	10.000	0.00
77	KNR 4-01 d.1. 1212-19 6.3	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				0.576		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	1.1300	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000			
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 77					0.0000	0.576	0.00
78	KNR 4-01 d.1. 1216-02 6.3	Usunięcie trocin	m ²				16.000		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0320	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 78					0.0000	16.000	0.00
1.7		Pokój Nr 308							
1.7.		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże							
1									
79	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 7.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				15.900		
		-- Robocizna --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		Robocizna	r-g	0.0920	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000			
		Wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.0000			
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 79					0.0000	15.900	0.00
1.7.		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie							
2									
80	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				18.285		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0570	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 80					0.0000	18.285	0.00
81	KNR 4-01 d.1. 1216-01 7.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				15.900		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0290	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 81					0.0000	15.900	0.00
82	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 7.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				15.900		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0950	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 82					0.0000	15.900	0.00
83	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				15.900		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.1190	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 83					0.0000	15.900	0.00
84	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 7.2	Malowanie tapet	m ²				59.430		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.0900	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000			
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 84					0.0000	59.430	0.00
85	KNR 4-01 d.1. 1209-08 7.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.4800	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000			
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 85					0.0000	1.890	0.00
86	KNR 4-01 d.1. 1209-02 7.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				3.500		
		-- Robocizna --							
		Robocizna	r-g	0.8200	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 86					0.0000	3.500	0.00
87	KNR 4-01 d.1. 1212-28 7.2	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				10.000		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000			
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 87					0.0000	10.000	0.00
88	KNR 4-01 d.1. 1212-19 7.2	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				0.576		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000			
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000			
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 88					0.0000	0.576	0.00
89	KNR 4-01 d.1. 1216-02 7.2	Usunięcie trocin	m ²				15.900		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 89					0.0000	15.900	0.00
1.8		Pomieszczenie techniczne (przy pom.Nr 303)							
1.8.		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże							
1									
90	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 8.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				7.270		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000			
		Wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.0000			
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 90					0.0000	7.270	0.00
1.8.		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie							
2									
91	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 8.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				8.361		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 91					0.0000	8.361	0.00
92	KNR 4-01 d.1. 1216-01 8.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				7.270		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 92					0.0000	7.270	0.00
93	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 8.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				7.270		
		-- Robocizna --							
		Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 93				0.0000	7.270	0.00
94	KNR 4-01 d.1. 1204-01 8.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				7.270	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 94				0.0000	7.270	0.00
95	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 8.2	Malowanie ścian	m ²				38.220	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 95				0.0000	38.220	0.00
96	KNR 4-01 d.1. 1209-08 8.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 96				0.0000	1.890	0.00
97	KNR 4-01 d.1. 1216-02 8.2	Usunięcie trocin	m ²				7.270	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 97				0.0000	7.270	0.00
1.9		Pokój Nr 309						
1.9.		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
1								
98	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 9.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				36.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 98				0.0000	36.000	0.00
1.9.		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
2								
99	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 9.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				41.400	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 99				0.0000	41.400	0.00
100	KNR 4-01 d.1. 1216-01 9.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				36.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Trocinny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 100				0.0000	36.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
101	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 9.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %	 0.0950 0.0003 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	36.000	
Razem pozycja 101						0.0000	36.000	0.00
102	KNR 4-01 d.1. 1204-01 9.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0.1190 0.2980 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	36.000	
Razem pozycja 102						0.0000	36.000	0.00
103	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 9.2	Malowanie tapet -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ t %	 0.0900 0.0800 0.000185 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	87.080	
Razem pozycja 103						0.0000	87.080	0.00
104	KNR 4-01 d.1. 1209-08 9.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.4800 0.0750 0.4900 0.0870 0.0220 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	3.150	
Razem pozycja 104						0.0000	3.150	0.00
105	KNR 4-01 d.1. 1209-02 9.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.8200 0.0920 0.5400 0.0990 0.0250 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	7.000	
Razem pozycja 105						0.0000	7.000	0.00
106	KNR 4-01 d.1. 1212-28 9.2	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników) -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze(od M)	m r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	 0.2200 0.0130 0.0140 0.0060 0.2000 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	13.000	
Razem pozycja 106						0.0000	13.000	0.00
107	KNR 4-01 d.1. 1212-19 9.2	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	 1.1300 0.1730 0.1830 0.0790 0.5600 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.824	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 107						0.0000	1.824	0.00
108	KNR 4-01 d.1. 1216-02 9.2	Usunięcie trocin	m ²				36.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
Razem pozycja 108						0.0000	36.000	0.00
1.10		Pokój Nr 310						
1.10		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
	.1							
109	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 10.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 109						0.0000	32.100	0.00
1.10		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
	.2							
110	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 10.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				36.915	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 110						0.0000	36.915	0.00
111	KNR 4-01 d.1. 1216-01 10.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 111						0.0000	32.100	0.00
112	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 10.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 112						0.0000	32.100	0.00
113	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 113						0.0000	32.100	0.00
114	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 10.2	Malowanie tapet	m ²				78.610	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 114						0.0000	78.610	0.00
115	KNR 4-01 d.1. 1209-08 10.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 115				0.0000	1.890	0.00
116	KNR 4-01 d.1. 1209-02 10.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				7.000	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 116				0.0000	7.000	0.00
117	KNR 4-01 d.1. 1212-28 10.2	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				13.000	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 117				0.0000	13.000	0.00
118	KNR 4-01 d.1. 1212-19 10.2	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				1.728	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 118				0.0000	1.728	0.00
119	KNR 4-01 d.1. 1216-02 10.2	Usunięcie trocin	m ²				32.100	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 119				0.0000	32.100	0.00
1.11		Pokój Nr 311						
1.11		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
.1								
120	KNR 4-01 d.1. 0818-05 11.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				50.000	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 120				0.0000	50.000	0.00
121	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 11.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				50.000	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 121				0.0000	50.000	0.00
1.11		Roboty wykończeniowe - posadzki						
.2								
122	KNR 2-02 d.1. 1112-05 11.2	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę	m ²				57.500	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		Roboczegodzina	r-g	0.3953	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Wykładzina podłogowa PCW	m ²	1.0900	0.00	0.0000			
		Klej dla wykładziny podłogowej	kg	0.6000	0.00	0.0000			
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
		Środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 122					0.0000	57.500	0.00
123	KNR 2-02 d.1. 1112-09 11.2	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych	m ²				57.500		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.1261	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 123					0.0000	57.500	0.00
1.11		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie							
.3									
124	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				57.500		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 124					0.0000	57.500	0.00
125	KNR 4-01 d.1. 1216-01 11.3	Zасыpanie podłóg trocinami	m ²				50.000		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 125					0.0000	50.000	0.00
126	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 11.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				50.000		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 126					0.0000	50.000	0.00
127	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11.3	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				50.000		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 127					0.0000	50.000	0.00
128	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 11.3	Malowanie tapet	m ²				102.620		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000			
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000			
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000			
		Razem pozycja 128					0.0000	102.620	0.00
129	KNR 4-01 d.1. 1209-08 11.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				3.150		
		-- Robocizna --							
		Roboczegodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000			
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 129				0.0000	3.150	0.00
130	KNR 4-01 d.1. 1212-28 11.3	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				13.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 130				0.0000	13.000	0.00
131	KNR 4-01 d.1. 1212-19 11.3	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				2.784	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 131				0.0000	2.784	0.00
132	KNR 4-01 d.1. 1216-02 11.3	Usunięcie trocin	m ²				50.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 132				0.0000	50.000	0.00
1.12		Pokój Nr 312						
1.12		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
.1								
133	KNR 4-01 d.1. 0818-05 12.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 133				0.0000	32.100	0.00
134	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 12.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 134				0.0000	32.100	0.00
1.12		Roboty wykończeniowe - posadzki						
.2								
135	KNR 2-02 d.1. 1112-05 12.2	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę	m ²				36.915	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PCW	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
		Klej dla wykładziny podłogowej	kg	0.6000	0.00	0.0000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt -- Środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 135				0.0000	36.915	0.00
136	KNR 2-02 d.1. 1112-09 12.2	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych	m ²				36.915	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 136				0.0000	36.915	0.00
1.12		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
.3								
137	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 12.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				36.915	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 137				0.0000	36.915	0.00
138	KNR 4-01 d.1. 1216-01 12.3	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 138				0.0000	32.100	0.00
139	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 12.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 139				0.0000	32.100	0.00
140	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12.3	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 140				0.0000	32.100	0.00
141	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 12.3	Malowanie tapet	m ²				75.670	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 141				0.0000	75.670	0.00
142	KNR 4-01 d.1. 1209-08 12.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 142				0.0000	1.890	0.00
143	KNR 4-01 d.1. 1209-02 12.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				7.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<i>Razem pozycja 143</i>						0.0000	7.000	0.00
144	KNR 4-01 d.1. 1212-28 12.3	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				13.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyzna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 144</i>						0.0000	13.000	0.00
145	KNR 4-01 d.1. 1212-19 12.3	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				1.920	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyzna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 145</i>						0.0000	1.920	0.00
146	KNR 4-01 d.1. 1216-02 12.3	Usunięcie trocin	m ²				32.100	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 146</i>						0.0000	32.100	0.00
1.13		Pokój Nr 313						
1.13		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
.1								
147	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 13.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				17.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 147</i>						0.0000	17.700	0.00
1.13		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
.2								
148	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 13.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				20.355	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 148</i>						0.0000	20.355	0.00
149	KNR 4-01 d.1. 1216-01 13.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				17.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Trocinny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 149</i>						0.0000	17.700	0.00
150	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 13.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				17.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
<i>Razem pozycja 150</i>						0.0000	17.700	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
151	KNR 4-01 d.1. 1204-01 13.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				17.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 151						0.0000	17.700	0.00
152	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 13.2	Malowanie tapet	m ²				61.810	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 152						0.0000	61.810	0.00
153	KNR 4-01 d.1. 1209-08 13.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 153						0.0000	1.890	0.00
154	KNR 4-01 d.1. 1209-02 13.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				3.500	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 154						0.0000	3.500	0.00
155	KNR 4-01 d.1. 1212-28 13.2	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				10.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 155						0.0000	10.000	0.00
156	KNR 4-01 d.1. 1212-19 13.2	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				0.672	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 156						0.0000	0.672	0.00
157	KNR 4-01 d.1. 1216-02 13.2	Usunięcie trocin	m ²				17.700	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
Razem pozycja 157						0.0000	17.700	0.00
1.14		Pokój Nr 314						
1.14		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
.1								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
158 d.1. 14.1	KNR-W 4-01 1202-09	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				26.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 158				0.0000	26.500	0.00
1.14 .2		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
159 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				30.475	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 159				0.0000	30.475	0.00
160 d.1. 14.2	KNR 4-01 1216-01	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				26.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 160				0.0000	26.500	0.00
161 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				26.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 161				0.0000	26.500	0.00
162 d.1. 14.2	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				26.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 162				0.0000	26.500	0.00
163 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-09	Malowanie tapet	m ²				72.520	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba emulsyjna	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.000185	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 163				0.0000	72.520	0.00
164 d.1. 14.2	KNR 4-01 1209-08	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 164				0.0000	1.890	0.00
165 d.1. 14.2	KNR 4-01 1209-02	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				7.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Robocizogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 165				0.0000	7.000	0.00
166	KNR 4-01 d.1. 1212-28 14.2	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				10.000	
		-- Robocizna --						
		Robocizogodzina	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.2000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 166				0.0000	10.000	0.00
167	KNR 4-01 d.1. 1212-19 14.2	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				0.960	
		-- Robocizna --						
		Robocizogodzina	r-g	1.1300	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1730	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1830	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0790	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 167				0.0000	0.960	0.00
168	KNR 4-01 d.1. 1216-02 14.2	Usunięcie trocin	m ²				26.500	
		-- Robocizna --						
		Robocizogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 168				0.0000	26.500	0.00
1.15		Pokój Nr 315						
1.15		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
.1								
169	KNR 4-01 d.1. 0818-05 15.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				24.900	
		-- Robocizna --						
		Robocizogodzina	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 169				0.0000	24.900	0.00
170	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 15.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				24.900	
		-- Robocizna --						
		Robocizogodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 170				0.0000	24.900	0.00
1.15		Roboty wykończeniowe - posadzki						
.2								
171	KNR 2-02 d.1. 1112-05 15.2	Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę	m ²				28.635	
		-- Robocizna --						
		Robocizogodzina	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Wykładzina podłogowa PCW	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
		Klej dla wykładziny podłogowej	kg	0.6000	0.00	0.0000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 171				0.0000	28.635	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
172	KNR 2-02 d.1. 1112-09 15.2	Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %	 0.1261 0.0300 1.5000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	28.635	
Razem pozycja 172						0.0000	28.635	0.00
1.15	.3	Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
173	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 15.3	Zabezpieczenie podłóg folią -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Folia polietylenowa Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² %	 0.0570 0.3570 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	28.635	
Razem pozycja 173						0.0000	28.635	0.00
174	KNR 4-01 d.1. 1216-01 15.3	Zasypanie podłóg trocinami -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %	 0.0290 0.0080 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	24.900	
Razem pozycja 174						0.0000	24.900	0.00
175	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 15.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %	 0.0950 0.0003 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	24.900	
Razem pozycja 175						0.0000	24.900	0.00
176	KNR 4-01 d.1. 1204-01 15.3	Malowanie farbą emulsyjną sufitów -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0.1190 0.2980 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	24.900	
Razem pozycja 176						0.0000	24.900	0.00
177	KNR-W 4-01 d.1. 1204-09 15.3	Malowanie tapet -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ t %	 0.0900 0.0800 0.000185 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	70.490	
Razem pozycja 177						0.0000	70.490	0.00
178	KNR 4-01 d.1. 1209-08 15.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0.4800 0.0750 0.4900 0.0870 0.0220 2.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.890	
Razem pozycja 178						0.0000	1.890	0.00
179	KNR 4-01 d.1. 1209-02 15.3	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ² r-g	 0.8200	 0.00	 0.0000	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	dm ³ ark dm ³ dm ³ %	0.0920 0.5400 0.0990 0.0250 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
		Razem pozycja 179				0.0000	7.000	0.00
180	KNR 4-01 d.1. 1212-28 15.3	Malowanie farbą olejną rur CO (zasilanie grzejników)	m				10.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze(od M)	r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	0.2200 0.0130 0.0140 0.0060 0.2000 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
		Razem pozycja 180				0.0000	10.000	0.00
181	KNR 4-01 d.1. 1212-19 15.3	Malowanie farbą olejną istniejących grzejników żeliwnych	m ²				1.056	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba olejna nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Papier ścierny Materiały pomocnicze(od M)	r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	1.1300 0.1730 0.1830 0.0790 0.5600 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
		Razem pozycja 181				0.0000	1.056	0.00
182	KNR 4-01 d.1. 1216-02 15.3	Usunięcie trocin	m ²				24.900	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 182				0.0000	24.900	0.00
1.16		WC przy pom.Nr 322						
1.16		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
.1								
183	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 16.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				3.527	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Folia polietylenowa Materiały pomocnicze(od M)	r-g m ² %	0.0570 0.3570 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
		Razem pozycja 183				0.0000	3.527	0.00
184	KNR 4-01 d.1. 1209-02 16.1	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				7.000	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %	0.8200 0.0920 0.5400 0.0990 0.0250 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
		Razem pozycja 184				0.0000	7.000	0.00
1.17		Korytarz						
1.17		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
.1								
185	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 17.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				75.500	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Mydło techniczne Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze(od M)	r-g kg t m ³ %	0.0920 0.0220 0.00088 0.0010 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
		Razem pozycja 185				0.0000	75.500	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.17		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
186	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 17.2	Zabezpieczenie podłóg folią -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Folia polietylenowa Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² %				75.500	
Razem pozycja 186						0.0000	75.500	0.00
187	KNR 4-01 d.1. 1216-01 17.2	Zasypanie podłóg trocinami -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Trociny iglaste i liściaste Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %				75.500	
Razem pozycja 187						0.0000	75.500	0.00
188	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 17.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g t %				383.255	
Razem pozycja 188						0.0000	383.255	0.00
189	KNR 4-01 d.1. 1204-01 17.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %				75.500	
Razem pozycja 189						0.0000	75.500	0.00
190	KNR 4-01 d.1. 1204-02 17.2	Malowanie farbą emulsyjną wewnętrznych ścian -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farba emulsyjna Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %				307.755	
Razem pozycja 190						0.0000	307.755	0.00
191	KNR 4-01 d.1. 1209-08 17.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejne do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %				51.660	
Razem pozycja 191						0.0000	51.660	0.00
192	KNR 4-01 d.1. 1209-02 17.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki Papier ścierny Farba olejne do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ ark dm ³ dm ³ %				3.500	
Razem pozycja 192						0.0000	3.500	0.00
193	KNR 4-01 d.1. 1207-02 17.2	Malowanie farbą olejną cokołu w korytarzu -- Robocizna --	m				87.930	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Roboczegodzina	r-g	0.1680	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe	dm ³	0.0210	0.00	0.0000		
		Grunt pokostowy	dm ³	0.0460	0.00	0.0000		
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0260	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.0270	0.00	0.0000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0400	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0150	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 193				0.0000	87.930	0.00
194	KNR 4-01 d.1. 1216-02 17.2	Usunięcie trocin	m ²				75.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 194				0.0000	75.500	0.00
1.18		Pokój Nr 325						
1.18		Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaże						
195	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 18.1	Usunięcie starej farby z sufitu	m ²				7.550	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Mydło techniczne	kg	0.0220	0.00	0.0000		
		Wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.0000		
		Piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 195				0.0000	7.550	0.00
1.18		Roboty wykończeniowe - malowanie, tapetowanie						
196	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 18.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				8.683	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 196				0.0000	8.683	0.00
197	KNR 4-01 d.1. 1216-01 18.2	Zasypanie podłóg trocinami	m ²				7.550	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.0290	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Trociny iglaste i liściaste	t	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 197				0.0000	7.550	0.00
198	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 18.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				50.845	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 198				0.0000	50.845	0.00
199	KNR 4-01 d.1. 1204-01 18.2	Malowanie farbą emulsyjną sufitów	m ²				7.550	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba emulsyjna	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 199				0.0000	7.550	0.00
200	KNR 4-01 d.1. 1204-02 18.2	Malowanie farbą emulsyjną wewnętrznych ścian	m ²				43.295	
		-- Robocizna --						
		Roboczegodzina	r-g	0.1190	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- Farba emulsyjna	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		<i>Razem pozycja 200</i>				0.0000	43.295	0.00
201	KNR 4-01 d.1. 1209-08 18.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej	m ²				1.890	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.4900	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0220	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		<i>Razem pozycja 201</i>				0.0000	1.890	0.00
202	KNR 4-01 d.1. 1209-02 18.2	Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej	m ²				2.250	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
		Papier ścierny	ark	0.5400	0.00	0.0000		
		Farba olejne do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0.0250	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
		<i>Razem pozycja 202</i>				0.0000	2.250	0.00
203	KNR 4-01 d.1. 1216-02 18.2	Usunięcie trocin	m ²				7.550	
		-- Robocizna -- Roboczogodzina	r-g	0.0320	0.00	0.0000		
		<i>Razem pozycja 203</i>				0.0000	7.550	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2		Wywiezienie gruzu na składowisko						
204	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie gruzu na składowisko	m ³				2.500	
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 204				0.0000	2.500	0.00
205	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie gruzu na składowisko - dodatek za każdy 1 km odległości po- nad 1 km (do 15 km)	m ³				2.500	
		-- Sprzęt --						
		Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 205				0.0000	2.500	0.00
206	Wycena zarzą- d.2 du wysypiska	Opłata za wjazd na wysypisko	m ³				2.500	
		-- Materiały --						
		Opłata za wjazd na składowisko	m ³	1.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 206				0.0000	2.500	0.00
207	Analiza własna d.2	Utylizacja wykładziny	tona				1.326	
		-- Materiały --						
		Utylizacja płytek PCW	t	1.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 207				0.0000	1.326	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł