

**OFERTA NA ROBOTY REMONTOWE PRZEWIDYWANE DO WYKONANIA W GMACHU URZĘDU
MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2008**

Lp.	Opis robót	J.m.	Przewidywany obmiar robót do wykonania w 2008r	Cena jednostkowa	Wartość robót (kol. 4 x kol. 5)
				[zł brutto]	[zł brutto]
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE				
	Roboty murowe (CPV - 45262500-6)				
1	Wbudowanie w ścianę grub. 1/2 c. typowych drzwi drewn. "80" płycin. (STOLBUD) z wyk. nadproża stalowego, z wykuciem otworu i otynkowaniem ościeży oraz wywózką gruzu na odl. 17 km	szt	5		
2	J.w., lecz w ścianę grub. 1 c.	szt	5		
3	J.w., lecz w ścianę grub. 1 1/2 c.	szt	3		
4	Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c. z wywiezieniem gruzu na odl. 17 km	m2	60		
5	J.w., lecz grub. 1 c.	m2	8		
	Roboty tynkarskie (CPV - 45410000-4)				
6	Wymiana tynku cem.-wap. kat. III z wywozem skutego tynku na odl. 17 km	m2	30		
7	Naprawa tynków cem.-wap. kat. III	m2	20		
8	Wykonanie gładzi na tynkach istniejących	m2	50		
	Ścianki G-K (CPV - 454421141-4)				
9	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "50" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m2	50		
10	Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (STOLBUD)	szt	5		
11	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m2	100		
12	Wbudowanie w ściankę j.w.drzwi drewnianych płycinowych "80" (STOLBUD)	szt	6		
	Stolarka okienna i drzwiowa (CPV - 454421000-4)				
13	Renowacja stolarki okiennej	m2	10		
14	Renowacja stolarki drzwiowej z wymianą zamka zwykłego na zamek z wkładką typu Yale i likwidacja zamka skrzynkowego	szt	10		
15	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie	m2	40		
16	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi dwustronnie	m2	10		

1	2	3	4	5	6
	Podłóża i posadzki (CPV - 45432100-5)				
17	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłóża i montażem listew przyściennych	m2	300		
18	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z wykon. warstwy wyrówn. oraz montażem listew przyścien.	m2	100		
19	Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z przygot. podłóża, pospawaniem łączeń oraz mont. listew przyścien. - (bez kosztu wykładziny) na wykładzinę Tarket Eminent lub równoważną	m2	50		
20	Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z wykon. warstwy wyrówn., pospawaniem łączeń oraz mont. listew przyścien. - (bez kosztu wykładziny) na wykładzinę Tarket Eminent lub równoważną	m2	50		
21	Cyklinowanie starych parkietów z trzykrotnym lakierowaniem	m2	50		
22	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów	m2	50		
	Roboty malarskie (CPV-45442100-8)				
23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów - farba biała	m2	300		
24	J.w., lecz ścian - farba biała	m2	100		
25	J.w., lecz ścian - farba kolor	m2	400		
26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygot. pow. - farba biała	m2	700		
27	J.w., lecz ścian - farba biała	m2	100		
28	J.w., lecz ścian - farba kolor	m2	100		
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała	m2	100		
30	J.w., lecz farba kolor	m2	1500		
31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian po wymianie tapety istn. na tapetę tłoczoną - farba kolor	m2	200		
32	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych	m2	30		
33	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej	m2	50		
34	Dwukrotne malowanie farbą olejną istn. stolarki okiennej z opaleniem i pokostowaniem powierzchni	m2	50		
35	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej	m2	150		
36	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem	m2	20		
37	Dwukrotne malowanie listew przyściennych	mb	500		
38	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m2	200		
39	Dwukrotne malowanie rur fi do 50 mm farbą olejną	mb	200		
40	Malowanie farbą olejną elementów metalowych (kraty i balustrady)	m2	20		
	Pokrywanie podłóg i ścian płytkami (CPV 45431000-70)				
41	Wymiana płytek z terakoty na posadzkach	m2	50		
42	Wymiana płytek ceramicznych na ścianach	m2	100		

1	2	3	4	5	6
	ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE				
	Wymiana instalacji (CPV-45311000-0)				
43	Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu bez montażu lamp , z wykuciem i zaprawieniem bruzd	pkt	100		
III	ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH				
	Wymiana instalacji sanitarnych (CPV - 45330000)				
44	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt"	kpl.	10		
45	Wymiana umywalki fajansowej	kpl.	10		
46	Wymiana baterii umywalkowej	szt	10		
47	Wymiana instalacji wodociągowej - fi 32-50 mm	mb	200		
48	Wymiana instalacji kanalizacyjnej fi do 110 mm	mb	20		
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł brutto] <i>(przenieść do formularza oferty cenowej)</i>					

Nośniki cenotwórcze

1	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej netto	zł/r-g	
2	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej z narzutami <i>(przenieść do formularza oferty cenowej)</i>	zł/r-g	
3	Koszty pośrednie Kp (R + S)	%	
4	Koszty zakupu Kz (M)	%	
5	Zysk Z (R + S + Kp)	%	

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)