KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		(1.10*2.04)*9+(3.11+3.09+2.96)	m2	29.356	
				RAZEM	29.356
3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		8.41+9.59+5.00+8.34+9.43+5.10+7.98+8.95+5.18	m2	67.980	
				RAZEM	67.980
4	Wycena indy-widualna	Rozbiórka izolacji poziomej z 2 warstw papy na lepiku.	m2		
		8.41+9.59+5.00+8.34+9.43+5.10+7.98+8.95+5.18	m2	67.980	
				RAZEM	67.980
5	KNR 4-01 0804-07 - analogia	Zerwanie wylewki betonowej grub. 4 cm	m2		
		8.41+9.59+5.00+8.34+9.43+5.10+7.98+8.95+5.18	m2	67.980	
				RAZEM	67.980
6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.49+2.47+2.48+2.49+2.47+2.48+2.49+2.47+2.48	m	22.320	
				RAZEM	22.320
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy-msów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(2.79+22.52+2.56+2.55+2.52+2.53+2.54+2.52+2.56)*0.18	m2	7.756	
				RAZEM	7.756
8	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		1+2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		[(2.45*0.87)*3]*9	m2	57.551	
				RAZEM	57.551
10	KNR 4-01 0212-03-ana-logia	Poszerzenie otworów drzwiowych w konstrukcji betonowych zbrojonych.	m3		
		(0.15*0.20*2.10)*3+(0.09*0.20*2.10)*3+(0.20*0.08*2.10)*3	m3	0.403	
				RAZEM	0.403
11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[((2.74+2.85+2.82)*2+(3.08*2+3.11*2+0.645+1.78*2)*2.00)]*3-((0.70*2.00)*5)*3	m2	128.970	
				RAZEM	128.970
12	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.	m2		
		[(1.08+1.14+1.20)+(0.68*3)]*2.10-(0.70*2.10)*3	m2	7.056	
				RAZEM	7.056
13	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien nieuchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 typ okna 01 (rodzaj profila, szyb i kolorstolarki wg dokumentacji technicznej).	m2		
		(0.80*0.48)*3	m2	1.152	
				RAZEM	1.152
14	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - typ okna 02 (rodzaj profila, szyb i kolor stolarki wg dokumentacji technicznej).	m2		
		(1.50*0.60)*3	m2	2.700	
				RAZEM	2.700
15	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - typ okna 04 (rodzaj profila, szyb i kolor stolarki wg dokumentacji technicznej).	m2		
		((2.45*0.87)*3)*3	m2	19.184	
				RAZEM	19.184
16	Wycena indy-widualna	Obsadzenie podokiennika zewnętrznego i wewnętrznego systemowego PCV koloru białego do 1,50 m.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	Wycena indy-widualna	Obsadzenie podokiennika zewnętrznego i wewnętrznego systemowego PCV o długości ponad 1,50 m koloru białego (2,54 m).	szt		
		(3*3)*2	szt	18.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.000
18	wycena indywidualna	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - zgodnie z dokumentacją techniczną, kolor stolarki ciemny orzech, szklenie szkłem bezpiecznym mlecznym.	szt		
		(0.90*2.00)*9+(0.70*2.00)*3	szt	20.400	
				RAZEM	20.400
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (dotyczy sufitów).	m2		
		8.41+7.99+1.49+5.00+8.34+7.96+1.34+5.10+7.98+7.62+1.28+5.18	m2	67.690	
				RAZEM	67.690
20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		[((2.74+2.85+2.82)*2+3.11*4+1.78*2+0.65)*3]*1.17-((2.45*0.87)*9+(1.50*0.60)*3+(0.80*0.48)*2)	m2	94.828	
				RAZEM	94.828
21	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologi MAPEI - gruntowanie ręczne.	m2		
		8.41+7.99+1.49+5.00+8.34+7.96+1.34+5.10+7.98+7.62+1.28+5.18	m2	67.690	
				RAZEM	67.690
22	KNR 0-29 0639-02	Izolacja pionowa narożników - taśmami systemowymi MAPEI do wys. 1,50 m.	m2		
		1.50*27	m2	40.500	
				RAZEM	40.500
23	KNR 0-29 0638-01	Izolacja pozioma - zabezpieczenia narożników taśmami systemowymi MAPEI	m2		
		2.74*2+2.85*2+2.82*2+2.92*2+2.95*2+1.71*2+1.18*2+1.08*2+2.74*2+2.85*2+2.82*2+3.11*3+1.78*4+1.20*2+1.25*2+2.74+2.85+2.82*2+2.95*4+1.74*2+1.08+1.18*2	m2	104.620	
				RAZEM	104.620
24	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie MAPEI / ułożenie dwukrotne.	m2		
		8.41+7.99+1.49+5.00+8.34+7.96+1.34+5.10+7.98+7.62+1.28+5.18	m2	67.690	
				RAZEM	67.690
25	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
		67.69*0.04	m3	2.708	
				RAZEM	2.708
26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sufity)	m2		
		8.41+7.99+1.49+5.00+8.34+7.96+1.34+5.10+7.98+7.62+1.28+5.18	m2	67.690	
				RAZEM	67.690
27	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2		
		((0.20+0.20+0.20)+(0.18+0.18)+(0.25+0.25)*3)*3.17+[(0.15+0.15+0.15)*(1.25+0.50+0.80+1.00)]	m2	9.396	
				RAZEM	9.396
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (dotyczy sufitów).	m2		
		8.41+7.99+1.49+5.00+8.34+7.96+1.34+5.10+7.98+7.62+1.28+5.18	m2	67.690	
				RAZEM	67.690
29	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		67.90	m2	67.900	
				RAZEM	67.900
30	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		67.90	m2	67.900	
				RAZEM	67.900
31	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		(3.17*2)*3+0.60*2	m	20.220	
				RAZEM	20.220
32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		267.279 <[2.74*2+2.85+2.82*2+3.49+3.11*4+1.26+0.36+1.78*2+2.74*2+2.85+2.82*2+3.49+1.62*2+0.68*3+2.74*2+2.85+2.82*2.92*4+1.74*2]*3.17-[(2.45*0.87)*9+(0.90*2.00)*5+1.50*0.50+(0.70*2.00)*2+1.50*0.60+(0.90*2.00)*5+(0.70*2.00)*2+0.80*0.40+(0.90*2.00)*5+(0.70*2.00)*2+0.>	m2	267.279	
				RAZEM	267.279
33	KNR 0-12 0829-04 - analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 29 x 59,3 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		((1.08+1.18)*2)*3.17-(2.00*0.70)	m2	12.928	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.928
34	KNR 0-12 0829-04 - analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 29 x 59,3 cm na zaprawie klejowej.	m^2		
		267.30-12.93	m^2	254.370	
				RAZEM	254.370
35	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(3.14*4+1.20*2+1.25*2+2.00*4)*3	m	76.380	
				RAZEM	76.380
36	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		[3.17*30+2.00*10+3.10*4+1.78*2+0.68+1.26]*3	m	399.000	
				RAZEM	399.000
37	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m^2		
		8.41+7.99+1.49+5.00+8.34+7.96+1.34+5.10+7.98+7.62+1.28+5.18	m^2	67.690	
				RAZEM	67.690
38	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m^2		
		67.69	m^2	67.690	
				RAZEM	67.690
39	Wycena indywidualna firma Sanipol Sp. z o.o. w Międzyrzeczu tel. (95) 7427010	Montaż z dostarczeniem ścianek działowych wc. systemowych laminowanych do pomieszczeń mokrych na nóżkach o wysokości 20 cm i wysokości ścianek 2,0 m wraz z stolarką drzwiową w ilości 9 szt.	m^2		
		(1.25*2.00)*6+(3.10*2.00)*3	m^2	33.600	
				RAZEM	33.600
40	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m^3		
		2.03+2.72+0.50+0.403+1.29	m^3	6.943	
				RAZEM	6.943
41	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dodatkowo 20 km)	m^3		
		6.94	m^3	6.940	
				RAZEM	6.940
42	KNR 4-01 0108-05	Wywóz papy pochodzącej z rozbiórki izolacji samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.	m^3		
		0.68	m^3	0.680	
				RAZEM	0.680
43	KNR 4-01 0108-08	Wywóz papy pochodzącej z rozbiórki izolacji samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dodatkowo 20 km)	m^3		
		0.68	m^3	0.680	
				RAZEM	0.680
44	Wg cen składowiska odpadów	Przyjęcie na składowisku odpadów papy pochodzącej z rozbiórki.	m^3		
		0.68	m^3	0.680	
				RAZEM	0.680
45	Wg cen składowiska odpadów	Przyjęcie na składowisku odpadów gruzu.	m^3		
		6.94	m^3	6.940	
				RAZEM	6.940